



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 8808872018	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A RODOVIA 281 E A LINHA TESOURA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A RODOVIA 281 E A LINHA TESOURA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	BDI 1 29,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A RODOVIA 281 E A LINHA TESOURA									250.319,31	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	250.319,31	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.214,44	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	325,02	BDI 1	421,68	1.214,44	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	245.666,77	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	10.206,67	1,28	BDI 1	1,66	16.943,07	RA
1.2.2.	DER/PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	MP	7.272,25	1,51	BDI 1	1,96	14.253,61	RA
1.2.3.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	7.272,25	10,70	BDI 1	13,88	100.938,83	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	25.950,45	1,07	BDI 1	1,39	36.071,13	RA
1.2.5.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	2.493,70	5,59	BDI 1	7,25	18.079,33	RA
1.2.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	20.668,50	1,48	BDI 1	1,92	39.683,52	RA
1.2.7.	DER/PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	MP	7.655,00	0,72	BDI 1	0,93	7.119,15	RA
1.2.8.	DER/PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	MP	7.655,00	0,40	BDI 1	0,52	3.980,60	RA
1.2.9.	SINAPI	72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	2.493,70	0,89	BDI 1	1,15	2.867,76	RA
1.2.10.	DER/PR	130150	ROYALTY PEDREIRA	MP	1.148,25	3,85	BDI 1	4,99	5.729,77	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.438,10	
1.3.1.	DER/PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	MP	6,00	345,00	BDI 1	447,60	2.685,60	RA
1.3.2.	DER/PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"x 3" P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO	UD	5,00	116,00	BDI 1	150,50	752,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO  
Local  
segunda-feira, 5 de agosto de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS  
CREA/CAU: 138208/D  
ART/RRT: 20185162693