

PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																										
Município:	CHOPINZINHO				SAM	105				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.										SAM	105					
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS				LOTE	1				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.										LOTE nº	1					
Local da Obra :	RUA CORONEL SANTIAGO DANTAS																		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025							
Fonte do Recurso:	PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						17/10/2025 - sex	
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UND	ORÇAMENTO COM BDI					CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)								
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)										
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES													34.673,29	9.471,36	44.144,65	2,46 %	44.144,65							
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES																								
03258	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL				11,15	2,39	13,54		13,78	2,95	16,73	m2	190,66	2.627,29	562,45	3.189,74	0,18 %								
COMP299_1_1	PM_64	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				78.586,30	21.847,30	100.433,60		97.109,09	26.996,71	124.105,80	%	0,33	32.046,00	8.908,91	40.954,91	2,29 %								
2	554	TERRAPLENAGEM													1.092,00	-	1.092,00	0,06 %	1.092,00							
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	LCB - 2,00 ; 0,00	1,5000	5,06	3,78		8,84		10,92	-	10,92	m3	100,00	1.092,00	-	1.092,00	0,06 %								
5	551	REVESTIMENTO													235.174,54	815.520,99	1.050.695,53	58,66 %	1.050.695,53							
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70		0,86	-	0,86	m2	12.119,08	10.422,41	-	10.422,41	0,58 %								
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35		0,43	-	0,43	m2	12.119,08	5.211,20	-	5.211,20	0,29 %								
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 405,00 ; 0,00	1,0000	340,58		3.710,04	4.050,62	420,85	4.391,95	4.812,80	ton	6,06	2.550,35	26.615,22	29.165,57	1,63 %									
570000D	DER/PRC	CBUQ - TRACÃO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0550	61,83	34,54	155,51	251,88	119,08	192,16	311,24	ton	1.514,89	180.393,10	291.101,26	471.494,36	26,33 %									
transporte	DER	Areia	LCB - 254,00 ; 0,00	0,1002	19,28				-	-	-	-		-	-	-	-	-								
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 409,00 ; 0,00	0,0151	4,38				-	-	-	-		-	-	-	-	-								
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 0,20 ; 0,00	0,8297	1,68				-	-	-	-		-	-	-	-	-								
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 35,90 ; 0,00	1,0000	36,49				-	-	-	-		-	-	-	-	-								
589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 393,00 ; 0,00	1,0000	371,04		5.046,98	5.418,02	439,24	5.974,61	6.413,85	ton	83,32	36.597,48	497.804,51	534.401,99	29,84 %									
6	557	MEIO-FIO E SARJETA													57.058,62	56.147,10	113.205,72	6,32 %	113.205,72							
PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio				14,89	8,84	23,73		18,40	10,92	29,32	m	1.266,00	23.294,40	13.824,72	37.119,12	2,07 %								
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 10,00 ; 0,00	0,0982	1,39	20,19	27,05	48,63	26,67	33,43	60,10	m	1.266,00	33.764,22	42.322,38	76.086,60	4,25 %									
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													187.038,55	345.888,45	532.927,00	29,76 %	532.927,00							
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 10,00 ; 0,00	0,0398	0,57	9,05	10,33	19,95	11,89	12,76	24,65	m	631,65	7.510,32	8.059,85	15.570,17	0,87 %									
511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento				4,09		4,09	5,05	-	5,05	m2	4.096,28	20.686,21	-	20.686,21	1,16 %									
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+transp+compact) - Passeio	LCB - 10,00 ; 0,00	2,1000	19,68	3,78		23,46	28,99	-	28,99	m3	573,48	16.625,19	-	16.625,19	0,93 %									
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC - 10,00 ; 0,00	0,1400	1,99	24,13	61,83	87,95	32,28	76,40	108,68	m2	3.744,72	120.879,56	286.096,61	406.976,17	22,72 %									
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,72	210,84	416,56	254,21	260,53	514,74	un	56,00	14.235,76	14.589,68	28.825,44	1,61 %									
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																								
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alarta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	20,20	105,65	125,85	m2	351,56	7.101,51	37.142,31	44.243,82	2,47 %									
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													10.321,54	17.058,99	27.380,53	1,53 %	27.380,53							
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,70	20,99	33,69	m2	812,72	10.321,54	17.058,99	27.380,53	1,53 %									
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													18.592,65	2.971,97	21.564,62	1,20 %	21.564,62							
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	113,96	28,57	142,53	un	21,00	2.393,16	599,97	2.993,13	0,17 %									
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	215,17	23,90	239,07	un	21,00	4.518,57	501,90	5.020,47	0,28 %									
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	146,44	36,80	183,24	un	21,00	3.075,24	772,80	3.848,04	0,21 %									
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	58,93	6,56	65,49	un	21,00	1.237,53	137,76	1.375,29	0,08 %									
09.04.03	DAER	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	115,29	19,52	134,81	un	21,00	2.421,09	409,92	2.831,01	0,16 %									
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	119,81	13,31	133,12	un	21,00	2.516,01	279,51	2.795,52	0,16 %									
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.366,81	818,53	8.185,34	gb	0,33	2.431,05	270,11	2.701,16	0,15 %									
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS				PREÇO GLOBAL							
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/10/2025														30,37%	69,63%											
														543.951,19	1.247.058,86				1.791.010,05							

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	327.998,45	881.139,45	1.209.137,90	67,51%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	197.360,09	362.947,44	560.307,53	31,28%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	18.592,65	2.971,97	21.564,62	1,20%
INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):	12.119,08	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		147,78 /m2

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (18/10/2025 07:22:26 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (18/10/2025 07:26:05)

Nome do arquivo:

2025101807260591.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025101807260591>